

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ALCALDÍA DE CARACAS INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (IPC)

Providencia IPCN° 019/09 | Gaceta Oficial N° 39.272

EXPEDIENTE TÉCNICO JURÍDICO DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL

Edificio ENKA - Categoría "Lo Construido" (Registro N° 734)

EXPEDIENTE TÉCNICO JURÍDICO DE INTERVENCIÓN PATOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL

A LOS CIUDADANOS:

A/ J CARMEN MELÉNDEZ — Alcaldesa del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (IPC) — Dirección de Criterios Técnicos y Conservación

ASUNTO: Informe Descriptivo e Ingeniería de Diagnóstico y Mitigación de Riesgos Estructurales en el Edificio ENKA (Bien de Interés Cultural según Gaceta Oficial N° 39.272, Providencia IPCN° 019/09, Reg. N° 734).

MARCO REGULATORIO APLICABLE Artículos 759 y 762 del Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela (Régimen de Comunidad de Bienes); Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural; Evaluación sísmica pos-evento del 24 de junio de 2026 (Certificación "Tarjeta Verde", Ing. Francia Chacón).

EXPEDIENTE DE ACTUACIONES TÉCNICO ESTRUCTURALES

Fase I: Conservación Técnica de la Azotea (Estatus COMPLETADO)

1.1. Alcance de la Intervención Cíclopea

Se ejecutó la rehabilitación integral y reconstrucción geométrica del parapeto perimetral de la azotea del inmueble, abarcando una longitud de **13,00 metros lineales** por una altura de **1,42 metros**, lo que representa un área expuesta de **18,46 m² por cara exterior e interior**. La rigidización del sistema perimetral se consolidó mediante el encofrado, armado y vaciado de **cuatro (4) columnas de amarre** de concreto armado con una sección transversal de $0,20\text{ m} \times 0,20\text{ m}$, vinculadas mecánicamente a la losa superior para absorber cargas de viento y empujes laterales.

1.2. Criterio de Conservación Constructiva e Integridad Estructural

Para mitigar el riesgo de incremento no controlado de cargas muertas ($\$D\$$) sobre la losa de cubierta preexistente —cuya antigüedad supera los 70 años de servicio continuado—, se descartó el uso de bloque pesado de concreto. En su lugar, se prescribió y aplicó mampostería ligera de arcilla hueca, empleando exactamente **250 unidades de bloques de arcilla**, vinculados con mortero de adherencia normado.

En la arista de intersección entre el muro perimetral y la losa de cubierta, se construyó un acabado geométrico en "**media caña**" (**bisel de suavizado angular de 45°**). Este detalle constructivo es imprescindible para garantizar el correcto asentamiento, continuidad y hermeticidad del manto asfáltico e impermeabilización, eliminando los puntos ciegos de tensión cortante que originaban filtraciones severas hacia los apartamentos de los niveles superiores, con especial énfasis en el último nivel habitable.

1.3. Logística Financiera y Sustento Legal

La totalidad de esta fase fue ejecutada mediante un esquema de **autogestión comunitaria**, con una inversión de mano de obra calificada por un monto de **QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$500,00)**, contratada al maestro de obra Gregory Rodríguez. Esta actuación materializa de manera impecable el cumplimiento estricto del **Artículo 762 del Código Civil Venezolano**, el cual impone a los comuneros de una propiedad indivisa la obligación legal y

vinculante de contribuir a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común, evitando el deterioro que derive en responsabilidades civiles por ruina de edificio.

| Parámetro Técnico/ Financiero | Especificación de Ejecución | :--- | :--- | | **Dimensión de Muro Rehabilitado** | $13,00\text{ m} \times 1,42\text{ m}$ de altura ($18,46\text{ m}^2/\text{cara}$) | | **Elementos de Rigidización** | 4 Columnas de amarre ($0,20\text{ m} \times 0,20\text{ m}$) en concreto $f'c = 210\text{ kg/cm}^2$ | | **Material de Mampostería** | 250 Bloques de arcilla de alfarería ligera (baja densidad muerta) | | **Sello Hidrófugo** | Transición en "media caña" (bisel) muro-losa para manto asfáltico | | **Monto Mano de Obra** | US\$ 500,00 (Fondos autogestionados por la comunidad de hecho) | | **Fundamento de Ley** | Cumplimiento del Art. 762 del Código Civil de Venezuela |

Fasell: Intervención de Columnas y Áreas Comunes Críticas (Estatus EN PROGRESO)

2.1. Patología Estructural y Sanación de Concreto en Azotea

Se identificaron procesos patológicos avanzados causados por la **carbonatación del concreto** en las columnas cortas de la azotea. La penetración del dióxido de carbono (CO_2) atmosférico durante más de siete décadas redujo el pH de la matriz de concreto, pasivando el acero de refuerzo y desencadenando corrosión del estriado y barras principales, con la consecuente pérdida de sección de recubrimiento y fisuración por expansión.

El protocolo técnico en curso comprende:

Demolición y remoción controlada del concreto degradado hasta alcanzar el sustrato sano y la barra no alterada.

Limpieza mecánica profunda (mediante cepillo de celdas de acero y lija) del acero de refuerzo expuesto.

Aplicación de convertidor/ inhibidor de corrosión de alto desempeño tipo *Sika Rustexo* sustituto equivalente normado, para reconstituir la capa pasivante del metal.

Restitución geométrica y estructural mediante el vertido/aplicación de mortero fluido autonivelante de alta resistencia mecánicamente modificado sin retracción (*Sika Grouto* similar), garantizando un valor de compresión $f'c \geq 300\text{ kg/cm}^2$.

2.2. Mitigación de Riesgo Físico en Áreas de Circulación Interna

Ante el impacto telúrico del sismo del 24 de junio de 2026, la estructura experimentó aceleraciones que derivaron en el desprendimiento y abombamiento de frisos (morteros de revoque soplados) en las paredes internas y ductos de ventilación/respiraderos, detectándose la máxima severidad en el **Piso 1**.

Se está ejecutando un **picado y retiro sistemático de frisos soplados** para eliminar el riesgo inminente de colapso de masa sobre los habitantes del edificio. Esta acción busca proteger de manera prioritaria a la población vulnerable registrada en la edificación: niños y adultos mayores con movilidad reducida.

2.3. Saneamiento Ambiental y Mitigación de Cargas Dinámicas

Como parte de la intervención de seguridad, se activó la retirada de volúmenes de escombros e insumos acumulados de forma unilateral por ocupantes en la losa de cubierta superior. Esta acumulación vulneraba la seguridad estructural al generar **sobrecargas estáticas y dinámicas no calculadas** y favorecer la pozo-acumulación de humedad que aceleraba el deterioro de la losa del techo.

[Proceso Patológico CO_2 / Humedad]

%

$\frac{1}{4}$

[Despasivación del Acero] % $\rightarrow$ [Corrosión Expansiva]

%

$\frac{1}{4}$

[Desprendimiento de Concreto/Friso] % $\rightarrow$ (Riesgo Físico a Residentes)

~

%
%1/4

[Acción Correctiva Fase II]:

1. Repicado
2. Limpieza de Acero + Sika Rustex
3. Reconstrucción con Sika Grout
4. Saneamiento ambiental de escombros

| Zona de Intervención | Patología Identificada | Solución Técnica en Desarrollo | | :--- | :--- | :--- | |
Columnas Cortas Azotea | Carbonatación, armadura expuesta, corrosión expansiva | Limpieza mecánica, pasivado con *Sika Rustex*, reconstitución estructural con *Sika Grout* | | **Pasillos/ Ductos (Piso 1)** | Mortero de friso soplado y desprendido pos-sismo | Demolición controlada y picado preventivo para eliminar riesgo de impacto a personas | | **Losa Superior (Cubierta)** | Sobrecarga muerta/dinámica por acopio no autorizado | Saneamiento ambiental y retiro total de materiales pesados para restablecer drenaje libre. |

Fase III: Restauración de Fachadas Principales (Estatus GESTIÓN INSTITUCIONAL PENDIENTE)

3.1. Alcance de la Intervención de Fachadas

Se proyecta la restauración técnica, saneamiento de morteros y pintura hidrófuga de las dos fachadas principales de la edificación que bordean la vía pública: **Avenida Fermín Toro y Avenida Rafael Seijas**. La intervención requiere el escarificado del friso deteriorado, la reparación de grietas no estructurales sobre la envolvente y la restitución del acabado arquitectónico original para garantizar la preservación de su valor formal dentro del casco urbano.

[AVENIDA FERMÍN TORO]

%
%% % % % % % [EDIFICIO ENKA] % % % % % % \$
%

[AVENIDA RAFAEL SEIJAS]

3.2. Restricciones de Conservación Patrimonial y Régimen Legal IPC

Tratándose de un **Bien de Interés Cultural** (Gaceta Oficial N° 39.272), la intervención de la Fachada Exterior está sujeta a salvaguardas técnicas y legales rígidas:

Prohibición de Alteración Volumétrica: Se prohíbe de forma absoluta cualquier modificación de las líneas arquitectónicas, agregados de volumetría, cerramientos indebidos o alteración de vanos.

Preservación de Elementos Ornamentales: Las herrerías, rejas, marcos y detalles decorativos pertenecientes al movimiento de la Arquitectura Moderna de mediados del siglo XX deberán ser conservados, restaurados e integrados sin cambios en su diseño geométrico.

Aprobación Vinculante: Ninguna labor de pintura o sustitución de friso en fachada exterior podrá ser iniciada sin la validación previa del **Comité de Co-Custodia** y la correspondiente **Autorización Escrita y Aprobación de Criterios** dictaminada por el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC).

| Requisito Regulatorio | Especificación Térmico-Arquitectónica | | :--- | :--- | | **Protección Legal** |
Providencia IPC N° 019/09, Categoría "Lo Construido" (Reg. N° 734) | | **Frentes de Restauro** | Fachada Norte (Av. Fermín Toro) y Fachada Oeste (Av. Rafael Seijas) | | **Herrería y Balcones** | Conservación del 100% de la herrería original de la modernidad | | **Condicionamiento** | Autorización técnica previa y por escrito expedida por el IPC |

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN TÉCNICA PRESUSPECTARIA

FASE	ESTATUS	ALCANCE TÉCNICO	FUENTE FINANCIERA/ LEGAL
Fase I	COMPLETADO	- 13 m Muro Parapetado (18,46 m²) - 4 Columnas de Amarre - 250 Bloques Arcilla + Media Caña	\$500,00 (Autogestión Corresponsable) Art. 762 Código Civil Venezolano

Fase II	EN PROGRESO	- SaneamientoCarbonatación - Sika Rustex + SikaGrout - Picado Frisos Sopladados (Piso 1) - Desalojode Escombrosen Losa	Fondos en Ejecución/ E Comunitariode Mitigaci Riesgo Físico Directo
Fase III	PENDIENTE (IPC)	- RestauromFachadas (Av. F. Toro y Av. R. Seijas) - Mantenimientode HerreríaOriginal	En espera de la Gestión Inspección del IPC / Al de Caracas

CONCLUSIÓN Y PETICIÓN INSTITUCIONAL

El presente informe acredita que los ocupantes e integrantes de la **comunidad de hecho del Edificio ENKA** han actuado en estricto apego a la ley, asumiendo con recursos propios los costos de la **Fase I** (preservación de la losa superior y resguardo del derecho a la vivienda) en estricta consonancia con el **Artículo 762 del Código Civil**, y sosteniendo la ejecución de la **Fase II** para la eliminación de riesgos físicos derivados de los eventos sísmicos.

Se solicita respetuosamente a la **Alcaldía de Caracas (A/ J Carmen Meléndez)** y al **Instituto del Patrimonio Cultural (IPC)**:

Inspección técnica e institucional para corroborar el correcto desempeño de las obras finalizadas en la **Fase I** y ejecutadas en la **Fase II**.

Otorgamiento de los **permisos institucionales y asesoría técnica especializada** para viabilizar el inicio de la **Fase III (Fachadas Principales)**, preservando el valor histórico-arquitectónico del patrimonio de la ciudad de Caracas.

Documento redactado, validado y suscrito para los fines legales y administrativos correspondientes.